

東綾瀬小学校の放射線測定結果一覧

平成23年11月29日測定

測定地点	測定対象	測定結果[$\mu\text{Sv/h}$]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	正門前側溝	0.13	0.16	0.27	
2	東門前側溝	0.11	0.11	0.19	
3	2-3前花壇菜園	0.06	0.06	0.05	
4	南門東外周側溝	0.11	0.13	0.23	
5	校舎東内周側溝	0.11	0.12	0.17	
6	職員室前内周側溝	0.12	0.15	0.27	
7	体育館南雨樋下	0.13	0.19	0.43	
8	砂場中央	0.09	0.08	0.07	
9	体育館北西内周側溝	0.12	0.14	0.21	
10	陶芸小屋裏雨樋下	0.19	0.27	0.49	50cmは3回測定平均値
11	体育倉庫裏軒下	0.14	0.16	0.34	
12	北東倉庫裏軒下	0.13	0.17	0.53	
13	図工室前外周側溝柵	0.14	0.15	0.18	
14	駐輪場裏軒下	0.13	0.16	0.38	
15	校庭中央	0.10	0.11	0.12	
16	北門脇砂山上	0.28	0.35	0.59	50cmは3回測定平均値
17	北門外周側溝柵	0.11	0.12	0.15	
18	西門外周側溝柵	0.11	0.13	0.14	
19	学校菜園中央	0.10	0.09	0.15	
20	正門入口脇雨樋下	0.12	0.16	0.32	

測定地点	測定対象	測定結果[$\mu\text{Sv/h}$]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	体育館北東雨樋下	0.11	0.13	0.18	
22	体育館北雨樋脇盛土	0.13	0.18	0.50	
23	1-2校庭側雨樋下	0.08	0.08	0.09	
24	プール南東雨樋下	0.05	0.05	0.08	
25	プール腰洗い場排水口	0.06	0.05	0.05	
26	西屋上雨樋下	0.07	0.08	0.13	
27	西屋上排水口	0.11	0.17	0.91	
28	3F 算数教室	0.06	0.05	0.06	
29	1F 1-1教室	0.06	0.05	0.06	
30	東屋上プール側排水口	0.10	0.15	0.57	
31	東屋上排水口	0.08	0.15	0.38	
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

(平成23年度)

(1/3)

施設の配置図	縮尺	1/1000 (A4)	学校名	東綾瀬小学校			整理番号	0264-
				(経過府県)	(市町村)	(学校)		
				113	11211	110711		

- 凡例
- 建物
- ⊖ 未とりこわし建物
 - ⊖ 危険建物
 - 借 借用建物
 - ⊖ 一時使用建物
- 建物以外の工作物
- ⊖ 自転車置場
 - 倉 倉庫
 - 吹 吹き抜けの渡廊下
 - 温 温室
 - 鏡 相機塔
 - ⊖ 足障
 - フ フェンス
 - バ バイブ扉
 - ブ ブロック塀
 - 万 万年罫
 - 防 防球ネット
 - の のほり罫
 - ジャ ジャングルツム
 - 鉄 鉄柵
 - 白 白塗箱
 - 高 高架水槽

