

様式-2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	番号	図面 対象 番号 (真番号)	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m) 上流 ↓ 下流			担当水防団体	担当土木事務所		
荒川下流	12	荒右19-1 (5/16)	荒川	基礎地盤漏水	B	右	東京都足立区新田1丁目	19.00k 18.75k	+131m +247m	140	機能に支障が生じる恐れ有り	足立区 第六建設事務所	小名木川 出張所	釜段工
荒川下流	13	荒右19-2 (5/16)	荒川	堤体漏水	B	右	東京都足立区新田1丁目	19.25k 18.75k	+85m +247m	338	堤体の変状が生じる恐れ有り	足立区 第六建設事務所	小名木川 出張所	表シート張り工 月の輪工 土糞羽口工
荒川下流	14	(5/16)	荒川	工作物	B	右	東京都足立区新田1丁目	18.75k	+241m	1箇所 (21)	計算水位と桁下高の差が堤防の計画余裕高未満(鹿浜橋)	足立区 第六建設事務所	小名木川 出張所	積み土嚢
荒川下流	15	荒右18 (5/16)	荒川	堤体漏水	B	右	東京都足立区新田2丁目	18.75k 18.75k	+232m +176m	56	堤体の変状が生じる恐れ有り	足立区 第六建設事務所	小名木川 出張所	表シート張り工 月の輪工 土糞羽口工
荒川下流	16	(6/16)	荒川	工作物	B	右	東京都足立区宮城2丁目	16.75k	+134m	1箇所 (17)	計算水位と桁下高の差が堤防の計画余裕高未満(江北橋)	足立区 第六建設事務所	小名木川 出張所	積み土嚢
荒川下流	17	荒右14 (8/16~9/16)	荒川	堤体漏水	B	右	東京都足立区千住大川町 東京都足立区千住元町	14.00k 12.50k	+0m +144m	1,360	堤体の変状が生じる恐れ有り	足立区 第六建設事務所	小名木川 出張所	表シート張り工 月の輪工 土糞羽口工
荒川下流	18	(8/16)	荒川	工作物	B	右	東京都足立区千住元町	13.50k	+245m	1箇所 (16)	計算水位と桁下高の差が堤防の計画余裕高未満(西新井橋)	足立区 第六建設事務所	小名木川 出張所	積み土嚢
荒川下流	19	荒右13 (8/16)	荒川	越水	B	右	東京都足立区千住元町	13.50k 13.50k	+227m +217m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じる恐れ有り ※橋梁部周辺対策として設置している擁壁については、荒川の水位上昇に伴い不安定になる恐れがあるため、積土のう等による対応が必要である。	足立区 第六建設事務所	小名木川 出張所	積み土嚢
荒川下流	20	荒右12-2 (9/16)	荒川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	東京都足立区千住5丁目	12.50k 12.25k	+89m +179m	189	堤体の変状が生じる恐れ有り 機能に支障が生じる恐れ有り	足立区 第六建設事務所	小名木川 出張所	表シート張り工 月の輪工 土糞羽口工 釜段工
荒川下流	21	荒右12-3 (9/16~10/16)	荒川	基礎地盤漏水	B	右	東京都足立区千住5丁目	12.00k 12.00k	+195m +100m	95	機能に支障が生じる恐れ有り	足立区 第六建設事務所	小名木川 出張所	釜段工
荒川下流	22	荒右12-4 (9/16~10/16)	荒川	堤体漏水	B	右	東京都足立区千住5丁目	12.25k 12.00k	+0m +100m	150	堤体の変状が生じる恐れ有り	足立区 第六建設事務所	小名木川 出張所	表シート張り工 月の輪工 土糞羽口工
荒川下流	23	荒右12-5 (9/16~10/16)	荒川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	東京都足立区日ノ出町	12.00k 11.75k	+59m +190m	117	堤体の変状が生じる恐れ有り 機能に支障が生じる恐れ有り	足立区 第六建設事務所	小名木川 出張所	表シート張り工 月の輪工 土糞羽口工 釜段工
荒川下流	24	荒右11-1 (9/16~10/16)	荒川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	東京都足立区日ノ出町	11.75k 11.50k	+164m +220m	192	堤体の変状が生じる恐れ有り 機能に支障が生じる恐れ有り	足立区 第六建設事務所	小名木川 出張所	表シート張り工 月の輪工 土糞羽口工 釜段工
荒川下流	25	荒右11-2 (10/16)	荒川	旧川跡	要注意	右	東京都足立区日ノ出町 東京都足立区柳原2丁目	11.25k 11.25k	+175m +25m	150	旧川跡	足立区 第六建設事務所	小名木川 出張所	釜段工
荒川下流	26	荒右10-1 (10/16)	荒川	旧川跡	要注意	右	東京都足立区柳原1丁目	10.50k 10.50k	+210m +150m	60	旧川跡	足立区 第六建設事務所	小名木川 出張所	釜段工
荒川下流	27	荒右10-2 (10/16)	荒川	基礎地盤漏水	B	右	東京都足立区柳原1丁目	10.50k 10.50k	+193m +169m	27	機能に支障が生じる恐れ有り	足立区 第六建設事務所	小名木川 出張所	釜段工
荒川下流	28	荒右10-3 (10/16)	荒川	(重点) 越水	B	右	東京都足立区柳原1丁目	10.50k 10.50k	+169m +158m	11	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	足立区 第六建設事務所	小名木川 出張所	積み土嚢

○: 危険水位設定箇所

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	番号	図面 対象 番号 (真番号)	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)	上流 ↓ 下流			担当水防団体	担当土木事務所		
荒川下流	29	(10/16)	荒川	工作物	B	右	東京都足立区柳原1丁目	10.50k	+164m	1箇所 (11)	計算水位と桁下高の差が堤防の計画余裕高未滿(京成本線)	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	積み土嚢
荒川下流	30	(10/16)	荒川	工作物	B	右	東京都足立区柳原1丁目	10.50k	+137m	1箇所 (17)	計算水位と桁下高の差が堤防の計画余裕高未滿(堀切橋)	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	積み土嚢
荒川下流	31	荒右10-4 (10/16)	荒川	旧川跡	要注意	右	東京都足立区千住曙町	10.25k 10.25k	+160m +116m	44	旧川跡	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	釜段工
荒川下流	42	(4/16~14/16)	荒川	越水 (流下能力)	B	右	東京都北区岩淵町 東京都江戸川区小松川2丁目	21.25k 4.25k	+0m +0m	16,925	計算水位と計画堤防高の差が余裕高未滿(流下能力不足)	北区 足立区 墨田区 江戸川区	第六建設事務所 第五建設事務所	小名木川 出張所	積み土嚢
荒川下流	55	荒左19 (5/16)	荒川	基礎地盤漏水	B	左	東京都足立区鹿浜2丁目	19.00k 18.75k	+67m +180m	80	機能に支障が生じる恐れ有り	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	釜段工
荒川下流	56	(5/16)	荒川	工作物	B	左	東京都足立区鹿浜2丁目	18.75k	+172m	1箇所 (21)	計算水位と桁下高の差が堤防の計画余裕高未滿(鹿浜橋)	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	積み土嚢
荒川下流	57	荒左18-1 (5/16)	荒川	堤体漏水	B	左	東京都足立区鹿浜2丁目	18.75k 18.75k	+176m +161m	15	堤体の変状が生じる恐れ有り	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	表シート張り工 月の輪工 土嚢羽口工
荒川下流	58	荒左18-2 (5/16~6/16)	荒川	基礎地盤漏水	B	左	東京都足立区鹿浜1丁目	18.75k 18.50k	+161m +158m	208	機能に支障が生じる恐れ有り	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	釜段工
荒川下流	59	荒左18-3 (5/16~6/16)	荒川	旧川跡	要注意	左	東京都足立区鹿浜1丁目 東京都足立区堀之内1丁目	18.75k 18.00k	+160m +90m	820	旧川跡	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	釜段工
荒川下流	60	荒左18-4 (6/16~7/16)	荒川	堤体漏水	B	左	東京都足立区堀之内1丁目 東京都足立区江北2丁目	18.25k 16.75k	+20m +100m	1,354	堤体の変状が生じる恐れ有り	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	表シート張り工 月の輪工 土嚢羽口工
荒川下流	61	荒左17-1 (6/16)	荒川	基礎地盤漏水	B	左	東京都足立区堀之内1丁目 東京都足立区江北2丁目	17.50k 17.50k	+216m +146m	70	機能に支障が生じる恐れ有り	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	釜段工
荒川下流	62	荒左17-2 (6/16~7/16)	荒川	基礎地盤漏水	B	左	東京都足立区江北2丁目	17.25k 16.75k	+28m +100m	354	機能に支障が生じる恐れ有り	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	釜段工
荒川下流	63	(7/16)	荒川	工作物	B	左	東京都足立区扇2丁目	16.75k	+89m	1箇所 (17)	計算水位と桁下高の差が堤防の計画余裕高未滿(江北橋)	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	積み土嚢
荒川下流	64	荒左16 (7/16)	荒川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	東京都足立区扇2丁目	16.75k 16.75k	+81m +0m	81	機能に支障が生じる恐れ有り	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	表シート張り工 月の輪工 土嚢羽口工 釜段工
荒川下流	65	荒左13-1 (8/16)	荒川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	東京都足立区本木1丁目	13.75k 13.50k	+60m +246m	62	堤体の変状が生じる恐れ有り 機能に支障が生じる恐れ有り	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	表シート張り工 月の輪工 土嚢羽口工 釜段工
荒川下流	66	(8/16)	荒川	工作物	B	左	東京都足立区関原1丁目	13.50k	+231m	1箇所 (16)	計算水位と桁下高の差が堤防の計画余裕高未滿(西新井橋)	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	積み土嚢
荒川下流	67	荒左13-2 (8/16)	荒川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	東京都足立区関原1丁目	13.50k 13.50k	+216m +80m	136	堤体の変状が生じる恐れ有り 機能に支障が生じる恐れ有り	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	表シート張り工 月の輪工 土嚢羽口工 釜段工

○: 危険水位設定箇所

様式-2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	番号	図面 対象 番号 (頁番号)	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)	上流 ↓ 下流			担当水防団体	担当土木事務所		
荒川下流	68	荒左13-3 (8/16~9/16)	荒川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	東京都足立区梅田4丁目	13.25k 13.25k	+150m +50m	100	堤体の変状が生じる恐れ有り 機能に支障が生じる恐れ有り	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	表シート張り工 月の輪工 土糞羽口工 釜段工
荒川下流	69	荒左12-1 (9/16)	荒川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	東京都足立区梅田1丁目	12.75k 12.75k	+90m +20m	70	堤体の変状が生じる恐れ有り 機能に支障が生じる恐れ有り	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	表シート張り工 月の輪工 土糞羽口工 釜段工
荒川下流	70	荒左12-2 (9/16)	荒川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	東京都足立区梅田1丁目	12.50k 12.50k	+201m +122m	79	堤体の変状が生じる恐れ有り 機能に支障が生じる恐れ有り	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	表シート張り工 月の輪工 土糞羽口工 釜段工
荒川下流	71	荒左12-3 (9/16)	荒川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	東京都足立区足立1丁目	12.50k 12.50k	+92m +20m	72	堤体の変状が生じる恐れ有り 機能に支障が生じる恐れ有り	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	表シート張り工 月の輪工 土糞羽口工 釜段工
荒川下流	72	荒左12-4 (9/16)	荒川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	東京都足立区足立2丁目	12.00k 12.00k	+221m +115m	106	堤体の変状が生じる恐れ有り 機能に支障が生じる恐れ有り	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	表シート張り工 月の輪工 土糞羽口工 釜段工
荒川下流	73	荒左12-5 (9/16)	荒川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	東京都足立区足立2丁目	12.00k 11.75k	+79m +282m	142	堤体の変状が生じる恐れ有り 機能に支障が生じる恐れ有り	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	表シート張り工 月の輪工 土糞羽口工 釜段工
荒川下流	74	荒左11-1 (9/16~10/16)	荒川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	東京都足立区足立2丁目	11.75k 11.75k	+256m +138m	118	堤体の変状が生じる恐れ有り 機能に支障が生じる恐れ有り	足立区	第六建設事務所	小名木川 出張所	表シート張り工 月の輪工 土糞羽口工 釜段工
荒川下流	92	(4/16~14/16)	荒川	越水 (流下能力)	B	左	埼玉県川口市本町1丁目 東京都江戸川区西小松川町	21.25k 4.25k	+0m +0m	16,872	計算水位と計画堤防高の差が余裕高未滿(流下能力不足)	川口市 足立区 葛飾区 江戸川区	さいたま県土 整備事務所 第六建設事務所 第五建設事務所	小名木川 出張所	積み土糞

○: 危険水位設定箇所