

様式－２

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号		河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種別	階級		地名	料杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
江戸川河川事務所	62	綾右	11-7	綾瀬川	(重点) 越水 (溢水) 旧川跡	A 要注	右	東京都	足立区花畑 8 丁目	11.0k 上229m 11.0k 上179m	50	計算水位が現況堤防高以上 (堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養 月の輪工
江戸川河川事務所	63	綾右	11-8	綾瀬川	(重点) 越水 (溢水)	A	右	東京都	足立区花畑 8 丁目	11.0k 上179m 11.0k 上124m	55	計算水位が現況堤防高以上 (堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養
江戸川河川事務所	64	綾右	11-9	綾瀬川	越水 (溢水)	B	右	東京都	足立区花畑 8 丁目	11.0k 上124m 11.0k 上100m	24	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養
江戸川河川事務所	65	綾右	11-10	綾瀬川	(重点) 越水 (溢水)	A	右	東京都	足立区花畑 8 丁目	11.0k 上50m 10.5k 上239m	238	計算水位が現況堤防高以上 (堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養
江戸川河川事務所	66	綾右	10-1	綾瀬川	(重点) 越水 (溢水) 旧川跡	A 要注	右	東京都	足立区花畑 8 丁目	10.5k 上239m 10.5k 上107m	132	計算水位が現況堤防高以上 (堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養 月の輪工
江戸川河川事務所	67	綾右	10-2	綾瀬川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都	足立区花畑 7 丁目	10.5k 上21m 10.0k 上352m	172	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養 月の輪工
江戸川河川事務所	68	綾右	10-3	綾瀬川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都	足立区花畑 6 丁目	10.0k 上352m 9.5k 上496m	367	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養 月の輪工
江戸川河川事務所	69	綾右	9-1	綾瀬川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都	足立区花畑 2 丁目	9.5k 上496m 9.5k 上123m	373	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養 月の輪工
江戸川河川事務所	70	綾右	9-2	綾瀬川	越水 (溢水)	B	右	東京都	足立区花畑 2 丁目	9.5k 上123m 9.0k 上450m	184	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養
江戸川河川事務所	71	綾右	9-3	綾瀬川	越水 (溢水)	B	右	東京都	足立区南花畑 4 丁目	9.0k 上450m 8.5k 上450m	500	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養
江戸川河川事務所	72	綾右	8-1	綾瀬川	越水 (溢水)	B	右	東京都	足立区南花畑 4 丁目	8.5k 上425m 8.5k 上414m	11	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養
江戸川河川事務所	73	綾右	8-2	綾瀬川	越水 (溢水) 新堤防	B 要注	右	東京都	足立区南花畑 3 丁目	8.5k 上414m 8.5k 上407m	7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 築堤後3年未満 R 4 綾瀬川南花畑三丁目地先堤防護岸整備工事 (R6.3)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養 シート張り 工
江戸川河川事務所	74	綾右	8-3	綾瀬川	越水 (溢水) 新堤防	B 要注	右	東京都	足立区南花畑 3 丁目	8.5k 上407m 8.5k 上385m	22	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 築堤後3年未満 R 2 綾瀬川右岸南花畑三丁目地先堤防護岸整備工事 (R5.3) R 4 綾瀬川南花畑三丁目地先堤防護岸整備工事 (R6.3)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養 シート張り 工
江戸川河川事務所	75	綾右	8-4	綾瀬川	越水 (溢水) 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	右	東京都	足立区南花畑 3 丁目	8.5k 上385m 8.5k 上345m	40	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 築堤後3年未満 R 2 綾瀬川右岸南花畑三丁目地先堤防護岸整備工事 (R5.3) R 4 綾瀬川南花畑三丁目地先堤防護岸整備工事 (R6.3) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養 シート張り 工 月の輪工
江戸川河川事務所	84	綾右	8-13	綾瀬川	(重点) 越水 (溢水) 旧川跡	A 要注	右	東京都	足立区南花畑 3 丁目	8.5k 8.3k 上165m	18	計算水位が現況堤防高以上 (堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養 月の輪工
江戸川河川事務所	85	綾右	8-14	綾瀬川	(重点) 越水 (溢水)	A	右	東京都	足立区南花畑 3 丁目	8.3k 上165m 8.3k 上46m	119	計算水位が現況堤防高以上 (堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養
江戸川河川事務所	86	綾右	8-15	綾瀬川	越水 (溢水)	B	右	東京都	足立区南花畑 3 丁目	8.3k 上46m 8.3k	46	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養
江戸川河川事務所	73	綾左	11-6	綾瀬川	(重点) 越水 (溢水) 旧川跡	A 要注	左	東京都	足立区花畑 8 丁目	11.0k 上164m 11.0k 上153m	11	計算水位が現況堤防高以上 (堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養 月の輪工
江戸川河川事務所	74	綾左	11-7	綾瀬川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	東京都	足立区花畑 8 丁目	11.0k 上153m 11.0k 上138m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養 月の輪工
江戸川河川事務所	75	綾左	11-8	綾瀬川	越水 (溢水)	B	左	東京都	足立区花畑 8 丁目	11.0k 上138m 11.0k 上102m	36	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養
江戸川河川事務所	76	綾左	11-9	綾瀬川	越水 (溢水)	B	左	東京都	足立区花畑 8 丁目	11.0k 上77m 11.0k 上26m	51	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土養

様式－2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
江戸川河川事務所	77	綾左	11-10	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	左	東京都 足立区花畑8丁目	11.0k 上26m 10.5k 上271m	256	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 氾濫危険水位設定箇所(谷古宇観測所)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	78	綾左	10-1	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左	東京都 足立区花畑8丁目	10.5k 上271m 10.5k 上185m	86	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	94	綾左	8-4	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左	東京都 足立区神明1丁目	8.3k 上203m 8.3k 上182m	21	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	95	綾左	8-5	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	東京都 足立区神明1丁目	8.3k 上182m 8.3k 上172m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	96	綾左	8-6	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	東京都 足立区神明1丁目	8.3k 上172m 8.3k	172	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土嚢