

様式－2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象		河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長	重要な理由	県及び市町村		国土交通省	想定される
					種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
江戸川河川事務所	89	中右	18-3	中川	越水（溢水）	B	右	東京都	足立区六木3丁目 18.5k 上5m 18.0k 上490m	59	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	90	中右	18-4	中川	越水（溢水）	B	右	東京都	足立区六木3丁目 18.0k 上490m 18.0k 上299m	191	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	91	中右	18-5	中川	(重点)越水（溢水）	A	右	東京都	足立区六木3丁目 18.0k 上299m 18.0k 上207m	92	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	92	中右	18-6	中川	(重点)越水（溢水）	A	右	東京都	足立区六木2丁目 18.0k 上180m 18.0k 上161m	19	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	93	中右	18-7	中川	越水（溢水）	B	右	東京都	足立区六木2丁目 18.0k 上161m 18.0k 上150m	11	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	94	中右	18-8	中川	越水（溢水）	B	右	東京都	足立区六木2丁目 18.0k 上150m 17.5k 上233m	435	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	95	中右	17-1	中川	越水（溢水）	B	右	東京都	足立区佐野1丁目 17.5k 上233m 17.0k 上292m	472	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	96	中右	17-2	中川	新堤防	要注	右	東京都	足立区佐野1丁目 17.0k 上143m 17.0k 上53m	90	築堤後3年未満 R 2 中川右岸大谷田一丁目地先堤防嵩上工事(R4.12)	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	97	中右	17-3	中川	新堤防	要注	右	東京都	足立区大谷田2丁目 17.0k 上53m 16.5k 上152m	409	築堤後3年未満 R 2 中川右岸大谷田一丁目地先堤防嵩上工事(R4.12)	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	98	中右	16-1	中川	新堤防	要注	右	東京都	足立区大谷田1丁目 16.5k 上152m 16.5k 上45m	107	築堤後3年未満 R 2 中川右岸大谷田一丁目地先堤防嵩上工事(R4.12)	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	99	中右	16-2	中川	堤体漏水新堤防	B 要注	右	東京都	足立区大谷田1丁目 16.5k 上45m 16.5k 上27m	18	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 R 2 中川右岸大谷田一丁目地先堤防嵩上工事(R4.12)	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	築きまわしシート張り工
江戸川河川事務所	100	中右	16-3	中川	堤体漏水新堤防	B 要注	右	東京都	足立区大谷田1丁目 16.5k 上27m 16.5k 上13m	14	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 R 2 中川右岸大谷田一丁目地先堤防嵩上工事(R4.12) R 4 中川右岸大谷田地区堤防整備工事(R6.2)	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	築きまわしシート張り工
江戸川河川事務所	101	中右	16-4	中川	堤体漏水新堤防	B 要注	右	東京都	足立区大谷田1丁目 16.5k 上13m 16.0k 上423m	113	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 R 4 中川右岸大谷田地区堤防整備工事(R6.2)	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	築きまわしシート張り工
江戸川河川事務所	102	中右	16-5	中川	新堤防	要注	右	東京都	足立区大谷田1丁目 16.0k 上423m 16.0k 上373m	50	築堤後3年未満 R 4 中川右岸大谷田地区堤防整備工事(R6.2)	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	103	中右	16-6	中川	越水（溢水）	B	右	東京都	足立区大谷田1丁目 16.0k 上366m 16.0k 上288m	78	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	104	中右	16-7	中川	越水（溢水）	B	右	東京都	足立区中川5丁目 16.0k 上288m 16.0k 上209m	79	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	105	中右	15-1	中川	越水（溢水）	B	右	東京都	足立区中川5丁目 16.0k 上429m 15.5k 上429m	48	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	106	中右	15-2	中川	新堤防	要注	右	東京都	足立区中川5丁目 15.5k 上418m 15.5k 上382m	36	築堤後3年未満 R 2 中川左岸新宿地先外堤防嵩上工事(R4.12)	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	107	中右	15-3	中川	越水（溢水）新堤防	B 要注	右	東京都	足立区中川5丁目 15.5k 上382m 15.5k 上375m	7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 築堤後3年未満 R 2 中川左岸新宿地先外堤防嵩上工事(R4.12)	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	108	中右	15-4	中川	越水（溢水）堤体漏水新堤防	B B 要注	右	東京都	足立区中川5丁目 15.5k 上375m 15.5k 上368m	7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 R 2 中川左岸新宿地先外堤防嵩上工事(R4.12)	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	109	中右	15-5	中川	越水（溢水）堤体漏水	B B	右	東京都	足立区中川5丁目 15.5k 上368m 15.5k 上213m	155	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	110	中右	15-6	中川	越水（溢水）	B	右	東京都	足立区中川5丁目 15.5k 上213m 15.5k 上193m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	111	中右	15-7	中川	越水（溢水）堤体漏水	B B	右	東京都	足立区中川5丁目 15.5k 上193m 15.5k 上111m	82	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	112	中右	15-8	中川	越水（溢水）	B	右	東京都	足立区中川5丁目 15.5k 上111m 15.5k 上105m	6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	113	中右	15-9	中川	越水（溢水）	B	右	東京都	足立区中川3丁目 15.5k 上105m 14.5k 上259m	740	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢

様式－2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右	重 要 水 防 箇 所		延 長	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省	想定される	
					種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所			担当出張所
		番号					岸 別							(m)		
江戸川河川事務所	114	中右	14-1	中川	越水（溢水）	B	右	東京都	足立区中川3丁目	14.5k 上259m 14.5k 上47m	212	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	115	中右	14-2	中川	越水（溢水）	B	右	東京都	足立区中川1丁目	14.5k 上47m 14.0k 上453m	146	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢